檔　　號：
保存年限：

建安工程有限公司　函

地址：臺東縣臺東市漢陽北路35號
聯絡人：林美玲
電話：(04)1234-5678
電子郵件：education@mihua.gov.tw

受文者：米花市政府教育局

發文日期：中華民國115年4月8日

發文字號：建安字第1150001號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：檢送米花國中廁所設備更新工程施工計畫書，敬請審核。

說明：

一、本公司於民國一百一十五年三月二十八日與 貴局完成簽約。

二、謹依契約規定，檢送施工計畫書乙份，敬請審核。

三、預計施工時程：

第一週：拆除舊設備

第二、三週：管線更新及防水處理

第四週：新設備安裝

第五、六週：牆面翻新及收尾

四、附件檢附施工計畫書一份、施工人員名冊一份、工程保險證明文件一份

正本：米花市政府教育局

附件一：施工計畫書

米花國中廁所設備更新工程施工計畫書

一、工程概述

本工程爲米花市立米花國中廁所設備更新，工程範圍包含男女生廁所各四間、教職員廁所二間，共計十間廁所之設備全面更新。工程總金額新台幣壹佰六十八萬元（含稅），施工期限三十個工作天。

二、施工時程

第一週（4/1-4/5）：進場設備、圍籬架設、拆除舊式便器及周邊設備。

第二至三週（4/8-4/19）：管線更換、防水層重新施作、基礎工程。

第四週（4/22-4/26）：新式便器及無障礙設備安裝。

第五至六週（4/29-5/10）：磁磚貼附、電路配線、設備測試。

第七週（5/13-5/16）：收尾清潔、自主檢查、申請驗收。

三、施工安全措施

（一）施工區域設置圍籬及警示標語，禁止無關人員進入。

（二）噪音及粉塵控制：施工時間限定上午八時至下午五時，假日不施工（如有需要另行協調）。

（三）廢棄物當日清運，不得堆置於校園通道。

（四）現場備置滅火器，並指定防火責任人。

四、品質管理

（一）使用材料須具有CNS標準或同等規範認證。

（二）省水馬桶需有台灣省水標章認證。

（三）施工人員需具相關證照，現場設監工一名全程駐守。

附件二：施工人員名冊

施工人員名冊

建安工程有限公司

編號	姓名	職務	專業證照	聯絡電話
1	陳建志	工地主任	甲種職業安全衛生業務主管	0912-345-678
2	林明宏	水電技術員	乙級室內配線技術士	0923-456-789
3	黃志偉	泥作技術員	乙級建築工程技術士	0934-567-890
4	吳俊達	泥作技術員	乙級建築工程技術士	0945-678-901
5	謝文忠	管線技術員	丙級水管配管技術士	0956-789-012
6	王大明	助理工	—	0967-890-123

※ 施工人員如有異動，應事先函知業主同意後方可更換。